Restauration physique du Briançon à Théziers

- Type : Maitrise d'œuvre complète et réglementaire
- Maître d'ouvrage : SMAGE des Gardons
- Groupement : ISL (hydraulique, réseaux et génie civil), Riparia, Naturalia (Expertise faune-flore)
- Montant initial de la mission : 213 286 € HT dont 73 972 € HT Riparia
- Date : 2013-2015 (Projet en cours)

Présentation de l'opération

La commune de Théziers, fréquemment soumise aux inondations du Briançon, est munie d'un système d'endiguement important et d'un barrage écrêteur de crue. Les digues réalisées en remblai ne présentent pas un niveau de stabilité et de résistance satisfaisant, de nombreuses ruptures ont déjà eues lieu.

La présente mission portait initialement sur la restauration physique du Briançon avec suppression des digues existantes, le confortement d'une partie des digues existantes et la création de nouvelles digues de protection. Toutefois, l'analyse coûts-bénéfices a mis en évidence un déséquilibre important entre les investissements nécessaires et les gains apportés. Ainsi, la réalisation de digues de protection a été écartée.

Eléments de mission

- **Diagnostic éco-morphologique** : analyse morphologique, diagnostic fonctionnel de la ripisylve, des faciès d'écoulement, etc.
- **Avant-Projet/Projet** : définition des espaces disponibles pour la restauration physique et le chantier, définition du profil en long et des profils en travers projetés, modélisation des volumes de terrassements et recherche des zones de dépôts des déblais, définition des techniques de stabilisation et de restauration écologique.
- **Dossier réglementaire :** dossier d'enquête publique dite " loi Bouchardeau", DIG, DUP, étude d'impact, DLE.
- **Phase ACT, VISA, DET, AOR, OCPC : à venir**







1940 Route des Cévennes - 30 200 BAGNOLS s/CEZE
Tel : 04.66.89.63.52 Fax : 04.66.89.63.56
E-mail : riparia@riparia.fr Web : www.riparia.fr
SARL - APE : 7112B - SIRET : 499 280 477 00013